vorh. und geplante Sparten

nachrichtlich übernommen

Bestand
- *Firma Georgy-Elektro*
- *Plan: 23 035 I BE 01 A vom 16.05.2022*

HLS:
- *Firma Dastkf Ingenieure*
- *Plan: HS_1_AIA_BTK_GR_00_540 vom 04.12.2023*

ELT:
- *Firma Ing. Bernd Schneider GmbH*
- *Elektrotechnische Anlagen (Index A) vom 29.11.2023*

- Schmutzwasserleitung Bestand
- Strom Bestand
- Trinkwasser Bestand
- Telekom / M-Net Bestand
- Schmutzwasserleitung geplant
- Strom geplant
- Trinkwasser geplant
- Regenwasser geplant
- Heizung geplant (Vor- und Rücklauf)
- Hydrant geplant

Befestigte Flächen

- Asphalt 2-lagig, schwarz Belastungsklasse 1,0
- Betonsteinpflaster Farbe: mehrfarbig grau
- Rasenfugenpflaster Beton
- Betonrasenpflaster
- Kunststoffrasengitter
- Wassergebundene Wegedecke
- Kiessteinpflaster als Wasserspeicherfläche
- Fallschutzbelag EPDM 2-lagig
- Fallschutzbelag Holzhäcksel Körnung 5-30 mm
- Fallschutzbelag Sand bzw. Sandgrube für Weitsprunganlage
- Beton Hochbord 10/40 in Beton C20/25
- Beton Tiefbord 8/25 in Beton C20/25
- Läuferzeile Pflasterzeile in Beton C20/25

Entwässerung

- Entwässerungsrinne D 400 × B125 mit Einlaufpunkt
- Fassadenrinne einseitig geschlitzt B 155 mm, mit Einlaufkuhl Material: Stahl verzinkt
- Hofeinlaufkasten B125 30x30 cm
- Straßeneinlaufkasten D400 50x50 cm
- Gitterrost MW 30/10 Material: Stahl verzinkt
- Sickerpackung 1,5 x 1,5 x 1,0 m
- gepl. Gartenwasseranschluss

Ausstattung

- Spielgerät
- herausnehmbare Poller
- Mastleuchte mit Kleinfundament Beton C 20/25, DN 400, Tiefe 120 cm
- Findlinge
- Sitzstamm
- Stabgitterzaun Planung H 1,4 m
- Ballfangzaun H 4,0 m
- Sitzbank
- Holzpodest
- Fahrradstellplätze Hochbad - Einstellung
- Kickboard-Stellplätze
- Bank- Tisch - Kombination Mensa
- Einfassung Stahlkante zur Ausstattung Baumscheibe
- Handlauf/Absturzsicherung

Vegetation

- vorh. Baum keine Veränderung geplant
- Baum Neupflanzung
- Beerensträucher
- Pflanzflächen Bodendecker
- Wiesenfläche Saatgutmischung Schattbaum
- Pflanzfläche Stauden/Gräser bzw. auch als Unterpflanzung Fassadenbegrünung
- Rasenfläche RSM 2.3
- pepl. Schnittheckе H. 1,5 m
- Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen

Planzeichen/Sonstiges

- 535.60 Gehwegbelag geplant OKF (GB) 0.00 = 535.60 ü.NN OKF (MW) 0.00 = 534.80 ü.NN
- 535.60 Gehwegfläche Bestand OKF (GB) 0.00 = 535.60 ü.NN OKF (MW) 0.00 = 534.80 ü.NN
- 2,5% Gefälle
- Höhenlinie / Böschung
- FW-Fläche
- Außenkante Vordach/Balkon
- Außenkante Untergeschoss

Mauern, Treppen

- Stützmauer bestehend mit Sitzauflage
- Winkelstützmauer
- Treppe

BAUHERR Große Kreisstadt Germering Rathausplatz 1 82110 Germering	VERTRETEN DURCH Herrn Oberbürgermeister Andreas Haas
BAUVORHABEN Ersatzneubau Kirchenschule und Haus für Kinder	
ORT DES VORHABENS Kirchenstraße 1, 82110 Germering	
PLANINHALT **Entwurf - Lageplan Außenanlagen**	
PLANVERFASSER Horst Kübert Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt bdla Stadtplaner Mozartstraße 17 80336 München Fon/Fax 089 544 [illegible]	DATUM 19.12.2023 MAßSTAB 1:200 PLANNR.